



Ministero delle Infrastrutture
Ufficio tecnico per le dighe di Milano

Via Cordusio 4 - 20123 Milano MI
 Tel. 02/880041 - Fax 02/88004308

Prot. 1040/08
 del 11/07/08

a: Società Lago d'Idro S.r.l.
 Via Vittorio Emanuele II, 76
 25011 Calcinato BS

Ing. Ettore Fanfani
 Commissario Reg. Str. del Lago d'Idro
 c/o Cons. di Bon. Muzza Bassa Lodigiana
 Via Nino Dall'Oro, 4
 26900 LODI
 Fax 0371/50393

p.c. a: Provincia di Brescia
 Protezione Civile
 Via Musei, 29
 25121 Brescia
 Fax 030 3749306

Prefettura di Brescia
 Piazza Paolo VI, 16
 25121 Brescia
 Fax 030 3743666

Regione Lombardia
 UOO Protezione Civile
 Via Pola, 14
 20125 Milano
 Fax 02/67652853

Regione Lombardia
 Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità
 Via Pola, 14
 20125 Milano
 Fax 02/67654874

Regione Lombardia
 Ser Brescia
 Fax 030/347199

Ministero delle Infrastrutture
 Direzione generale delle Dighe
 Via Curtatone, 3
 00185 Roma
 Fax 06/4957944

Comunità Montana di Valle Sabbia
 Via Rerverber, 2
 25070 Vestone (BS)
 Fax 0365/820469

Oggetto: Traversa del lago d'Idro (SDI 143)
 Interventi strutturali sulla galleria dello scarico di fondo

Segue

La Società Lago d'Idro con nota n. 75/08 del 20/06/08, in considerazione che alla stessa la Regione Lombardia ha affidato la concessione temporanea del servizio di esercizio, movimentazione e la manutenzione ordinaria delle opere di regolazione del Lago d'Idro a supporto delle attività del Commissario Regolatore Regionale ing. Fanfani, ha chiesto "indicazioni relative al soggetto da incaricare per la valutazione degli interventi strutturali da progettare e successivamente realizzare nel tratto di galleria interessato dal dissesto rilevato".

In merito lo scrivente Ufficio ribadisce quanto già evidenziato nella nota n. 0001/08 del 28/01/2008 che integralmente si trascrive:

"Con fax Società Lago d'Idro prot. 12/08/l.m. del 25 gennaio u.s. che si unisce in allegato, l'ingegnere responsabile della traversa in oggetto ing. G. Petroboni ha segnalato anomalie delle misure di convergenza rilevate in data 24 gennaio 2008 nella sezione di controllo in mezzeria del tratto monitorato, consistenti nell'accorciamento di una delle diagonali di controllo di oltre 4 mm rispetto alla precedente misura del 26 dicembre 2007.

Tali misure confermano l'evoluzione della condizione di dissesto della galleria dello scarico di fondo già evidenziata nel corso del sopralluogo dell'8 gennaio u.s. e oggetto del Rapporto di sopralluogo distribuito dallo scrivente Ufficio con lettera prot. 0087/08 del 15 gennaio u.s.

Richiamando con forza l'attenzione di tutti i soggetti in indirizzo sulle attuali condizioni di precarietà della galleria, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, si prescrive all'ente gestore Società Lago d'Idro di porre in atto, con la massima possibile urgenza, interventi tecnici strutturali idonei ad assicurare la disponibilità e l'uso della galleria di scarico di fondo nel prossimo periodo, anche valutando l'efficacia del rinforzo strutturale con ulteriore cerchiatura.

Si prescrive inoltre all'ente gestore Società Lago d'Idro di accertare, mediante prelievo di campioni delle carbonatazioni presenti nella galleria nel tratto dissestato e successive analisi chimiche e spettrografiche, l'eventuale presenza di fenomeni di attacco da acque solfatiche nei confronti del calcestruzzo del rivestimento della galleria."

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Vittorio Maugliani)

